索引号:	112200000135448753/2018-11097	分类:	综合政务（其他）;函
发文机关:	吉林省环境保护厅	成文日期:	2018年03月29日
标题:	吉林省环境保护厅关于延吉市生活垃圾焚烧发电厂项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函		
发文字号:	吉环函〔2018〕129号	发布日期:	2018年03月29日

吉林省环境保护厅关于延吉市生活垃圾焚烧 发电厂项目噪声和固体废物污染防治设施竣工 环境保护验收意见的函

吉环函〔2018〕129号

延吉天楹环保能源有限公司:

你公司《关于延吉市生活垃圾焚烧发电厂项目竣工环境保护设施专项验收申请报告》及附送的《延吉市生活垃圾焚烧发电厂项目竣工环境保护设施专项验收监测报告》（以下简称《验收监测报告》）等材料收悉。

2018年2月7日，你公司在延吉市组织召开了延吉市生活垃圾焚烧发电厂项目竣工环境保护设施验收会，会议邀请了吉林省环境保护厅、延边州环境保护局、延吉市环境保护局、吉林省卓融电力设计有限公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司、江苏华能建设项目集团有限公司、东北师范大学环境科学研究所、吉林省师泽环保科技有限公司、吉林市吉科检测技术有限公司、吉林省正源环保科技有限公司等单位的代表和相关专家组成验收工作组，听取了项目竣工环境保护验收监测报告和其他需要说明的事项，并对项目进行了现场检查。根据验收工作组的结论，经研究，现将验收意见函告如下：

一、项目建设的基本情况

延吉市生活垃圾焚烧发电厂项目（以下简称该项目）位于吉林省延边朝鲜族自治州延吉市小营镇小营村，该项目日处理垃圾800t，建设两台400t/d焚烧锅炉，配套1台15MW汽轮发电机组。项目总投资40126万元，其中环保投资4802.9万元。

2013年4月，我厅以吉环审字〔2013〕77号文批复了该项目环境影响报告书。该项目2015年10月开工建设，2017年8月投入试运营，配套建设的环境保护设施已基本同步投入使用。

二、项目变动有关情况

(一) 该项目垃圾贮坑容量较环评阶段增加了 8557m³;

(二) 飞灰库容积较环评阶段减少 50m³, 其余公用及辅助工程未发生变化。

上述变动不属于重大变动。

三、噪声和固体废物污染防治设施落实情况

(一) 该项目噪声设备采取室内布置, 并且通过选用低噪声设备、采取基础减振措施、设置隔声门窗和隔声墙等等措施控制噪声对外环境的影响, 确保厂界噪声达标。

(二) 该项目固体废物主要为炉渣、金属固体废物、污泥、固化飞灰和生活垃圾。其中炉渣外卖; 金属固体废物外售; 污泥、生活垃圾送往场内焚烧炉焚烧; 焚烧飞灰在厂内固化后, 委托延吉市住房和城乡建设局负责处置。

四、噪声和固体废物污染防治设施运行效果

根据吉林省正源环保科技有限公司编制的《验收监测报告》:

(一) 该项目厂界噪声 4 个噪声点, 其昼间、夜间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准限值要求。

(二) 该项目固化生活垃圾焚烧飞灰浸出液中汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、砷、总铬、六价铬、硒共十二个项目的浓度及固化飞灰含水率均符合《生活垃圾填埋场污染控制指标》(GB16889-2008) 中表 1 标准要求。该项目固体废物处置措施基本落实到位, 固体废物得到了妥善处置。

五、验收结论和后续要求

该项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求配套建设了相应的噪声和固体废物污染防治设施。经研究, 我厅认为该项目噪声和固体废物环境保护设施验收合格。

你公司应按照环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定, 对该项目其它环境保护设施开展竣工环境保护验收, 验收合格后, 主体项目方可正式投入运营。

项目正式投入运营后, 还应进一步完善突发环境事件应急预案, 开展应急演练, 强化与地方管理部门的应急联动, 提高应对突发性环境事件的能力, 确保环境风险可控。同时, 做好各项环保设施的日常维护和管理, 确保污染物稳定达标排放。

请延边州环境保护局、延吉市环境保护局做好该项目运营期的环境监管。

此函。

吉林省环境保护厅

2018年3月29日