

索引号：	1122000001354439X3/2023-01199	分类：	行政许可和办事服务办理结果；意见
发文机关：	吉林省发展改革委	成文日期：	2023 年 03 月 29 日
标题：	吉林省发展改革委关于德惠才府玻璃有限公司 12 万吨/年高档轻量化玻璃包装容器生产线扩建项目节能报告的审查意见		
发文字号：	吉发改审批〔2023〕69 号	发布日期：	2023 年 04 月 20 日

吉林省发展改革委关于德惠才府玻璃有限公司 12 万吨/年高档轻量化玻璃包装容器生产线扩建项目节能报告的审查意见

吉发改审批〔2023〕69 号

德惠市发展改革局：

你局《关于申请审查德惠才府玻璃 12 万吨/年高档轻量化玻璃包装容器生产线扩建项目节能报告的请示》（德发改字〔2023〕9 号）收悉。该项目（项目代码：2019-220183-41-03-010377）总投资 15000 万元，主要建设制瓶联合车间 1 栋，建筑面积 19829 平方米；成品库房 1 栋，建筑面积 19024 平方米；堆场 7800 平方米，道路及硬化面积 13181 平方米，绿化面积 4676 平方米，同时增设设备 104 台（套）。项目建成后，实现年产高档轻量化玻璃包装容器 12 万吨。根据吉林省节能评审中心《关于报送〈德惠才府玻璃有限公司 12 万吨/年高档轻量化玻璃包装容器生产线扩建项目节能报告评审意见〉的报告》（吉能评〔2023〕11 号），经审查，具体意见如下：

一、原则同意该项目节能报告。

二、该项目年综合能源消费量约 27550 吨标准煤，其中电力约 1038 万千瓦时，煤粉约 35262 吨，热力约 1233 吉焦，液化石油气约 9 吨，柴油约 36 吨。计入长春市能源消费量。

三、建设单位应严格落实节能报告各项措施，改进和加强以下节能工作：

（一）应采用 80 平方米蓄热池窑；行列机、离心式空压机等应采用伺服电机，煤气发生炉、循环水泵、风机等设备应采用变频调速控制；WDLD-T 型退火炉应采用可控硅控制电阻炉；离心式空压机应安装余热利用装置；低压电机应采用 YE3 系列三相异步电机；热力管道应采用岩棉保温材料；动力及控制电缆均采用铜芯材质；给水管应采用 PE 给水塑料管热融连接，室内排水管应采用夹芯发泡塑料管。

（二）选用高效节能设备。要选用符合节能评价值的产品和服务，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。

（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求及使用指南》（GB/T23331-2020），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。

四、请你局依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告本审查意见落实情况 and 项目有关重大事项。

五、我委将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。

六、本审查意见自印发之日起2年内有效。在审查意见有效期内未开工建设的，项目单位应在审查意见有效期届满前的30个工作日之前向我委申请延期。项目在审查意见有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审查意见自动失效。

省发展改革委

2023年3月29日